Spezifikation der jeweiligen Prüfung:

1. Vorprüfung:

- Kapazitätsprüfung
- Angaben zur vorgeschalteten Leitung
  - Gasart H/L-Gas
  - Abstand Luftlinie zur Biogasanlage
  - Nennweite, Nenndruck
  - Zielbandbreite Wobbeindex
- Für eine Konditionierung technisch möglicher CH_4-Bereich des aufbereiteten Biogases

2. Netzanschlussprüfung:

- Kapazitätsprüfung
- Angaben zur vorgeschalteten Leitung
  - Gasart H/L-Gas
  - Abstand Luftlinie zur Biogasanlage
  - Nennweite, Nenndruck
  - Zielbandbreite Wobbeindex
- Für eine Konditionierung technisch möglicher CH_4-Bereich des aufbereiteten Biogases

- Klärung zusätzlicher systemtechnischer Randbedingungen; Prüfung hinsichtlich
  - grenzüberschreitender Lieferungen
  - nachgeschalteter Speicher
  - Flussumkehr
  - Propfenbildung

- Einbindung anderer Netz-/Speicherbetreiber

- Grundlagenermittlung/Teilvorplanung
- Kostenschätzung Einspeiseanlage
  - Ermittlung des notwendigen Verdichtungsverhältnisses
  - Vorschlag für Ausschreibungstext Anlagenaufbau (Vertraulichkeitsvereinbarung erforderlich)
  - Vorschlag für Anlagenstandorte/Flächenbedarf
  - Prüfung Naturschutz; (Wege)rechte
- Kostenschätzung Leitung
  - Trassenvorschlag
  - Prüfung Sperrmöglichkeiten Transportsystem zur Einbindung der Anschlussleitung
  - Naturschutz; (Wege)rechte
- Ermittlung sonstiger Einschränkungen der Machbarkeit
- Abschätzung von Lieferzeiten zeitkritischer Komponenten
- Vorschlag eines groben Zeitplans
- Die Prüfung beinhaltet 1-2 Abstimmungsgespräche/Ortstermine

Bitte senden Sie das Netzanschlussbegehren an:

ELEKTRIZITÄTSWERK
Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG
Aschaffstr. 1
63773 Goldbach